PAP BELVAL SUD - BELVAL

TERRAIN						
Surface brute PAP [ha]	Surface nette PAP [ha]	Surface cédée au domaine public communal [ha]	Taux de cession [%]	Densité de log. / ha brut	Nombre de lots	Taille moyenne des lots [ares]
8,9366	4,2624	4,6512	52,05%	69,94	21,00	20,30

					EMPRISE AU SOL				SURFACE CONSTRUITE BRUTE									SCELLEMENT							LOGEMENTS					STATIONNEMENT						
N° LOT	N° BATIMENT	SURFACE DU LOT [m²]	SURFACE SERVITUDE PUBLIQUE	SURFACE NETTE	EMPRISE AU SOL CONSTRUCTIONS PRINCIPALES [m²]	EMPRISE AU SOL DÉPENDANCE PG [m²]	EMPRISE AU SOL TOTALE [m²]	COS [max, PAG 0,70]	NOMBRE DE NIVEAUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES	SURFACE CONSTRUITE BRUTE MAX. CONST. PRINC. [m²]	SURFACE CONSTRUITE BRUTE MAX. [m²]	SURFACES MIN BRUTES DEDIEES AUX AUTRES FONCTIONS [m²]	SURFACES MAX BRUTES DEDIEES AUX AUTRES FONCTIONS [m²]	SURFACE MIN BRUTE DEDIEE AU LOGEMENT [m²]	POURCENTAGE MIN. A DEDIE AUX LOGEMENTS	SURFACE MAX BRUTE DEDIEE AU LOGEMENT [m²]	CUS [max, PAG 0,90]	SURFACE VERTE SUR SOUTERRAIN [m²] [Coeff 0,55]	SURFACE EXTERIEURE SCELLEE [m²] [coeff 1]	SURFACE SCELLEE à 50% [m²] [coeff 0,5]	SURFACE SCELLEE CONSTRUCTIONS [m²] [coeff 1]	TOITURE VERTE INTENSIVES [0,5]	SURFACE TOTALE SCELLEE [m²]	CSS [max, PAG 0,80]	NOMBRE DE LOGEMENT MAX. UNIFAMILIAL	NOMBRE DE LOGEMENT MAX. COLLECTIF	NOMBRE DE LOGEMENT MAX.	SURFACE NET - THEORIQUE DES LOGEMENTS [m²] [0,75]	DL [max, PAG 70 u/ha]	NOMBRE DE PLACES LOGEMENTS MIN [1p/1log]	NOMBRE DE PLACES LOGEMENTS MAX [1,5p/1log]	NOMBRE DE PLACES COMMERCES MIN [1p/50m² SCB]	NOMBRE DE PLACES COMMERCES MAX [1p/50m² SCB]	TOTAL NOMBRE DE PLACES MAX	TOTAL NOMBRE DE PLACES MIN	NOMBRE DE PLACES DE PARKINGS PUBLIC [0,2p/1log : DEROGATION]
LOT1	1.a	979,38		979,38	81,00	4,50	618,84		2,70	218,70	1959,17			218,70	100%	218,70		82,50	76,50	56,75	618,84		834,59		1		17	164		1	2			2	27	
	1.b				81,00	4,50			2,70	218,70				218,70	100%	218,70									1			164		1	2			2		
	1.c				81,00	4,50			2,70	218,70				218,70	100%	218,70									1			164		1	2			2		
	1.d				81,81				2,70	220,89				220,89	100%	220,89									1			166		1	2			2		
	1.e				280,53				4,00	1068,69			280,53	788,16	74%	1068,69										13		62		13	20		10	20		
LOT 1		**979,38**	**0,00**	**979,38**	**605,34**	**13,50**	**618,84**			**1945,67**	**1959,17**	**0,00**	**280,53**	**1665,14**		**1945,67**						**0,00**	**834,59**		**4**	**13**	**17**			**17**	**28**	**0**	**10**	**28**	**27**	
LOT2	2.a	2468,37		2468,37	42,00	101,25	1596,31		2,70	108,00	5300,19			108,00	100%	108,00		210,10	224,80	125,57	1638,31	284,88	1913,90			27	48	71		27	41			41	61	
	2.b				175,01				4,70	783,38				783,38	100%	783,38																				
	2.c				137,75				2,70	354,21				354,21	100%	354,21																				
	2.d				232,00				4,00	883,81				883,81	100%	883,81																				
	2.e				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	2.f				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	2.g				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	2.h				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	2.i				132,30	111,50			3,00	378,00			132,30	245,70	65%	245,70										13		56		13	20		13	20		
	2.j				256,50				4,00	977,14			256,50	720,64	74%	720,64																			
LOT 2		**2468,37**	**0,00**	**2468,37**	**1365,56**	**230,75**	**1596,31**			**4866,94**	**5300,19**	**0,00**	**388,80**	**4478,14**		**4478,14**						**284,88**	**1913,90**		**0**	**48**	**48**			**48**	**73**	**0**	**13**	**73**	**61**	
LOT3	3.a	2227,79		2227,79	42,00	41,25	1417,55		2,70	108,00	4527,55			108,00	100%	108,00		172,87	214,46	104,82	1459,55	341,50	1610,19			17	37	68		17	26			26	50	
	3.b				175,00				4,70	783,33				783,33	100%	783,33																				
	3.c				251,00				2,70	645,43				645,43	100%	645,43																				
	3.d				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	3.e				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	3.f				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	3.g				108,00	4,50			3,00	345,60				345,60	100%	345,60										2		130		2	3			3		
	3.h				132,30	111,50			3,00	378,00		49,00	132,30	245,70	65%	329,00										12		76		12	18	5	13	23		
	3.i				256,50				4,00	977,14		95,00	256,50	720,64	74%	882,14																				
LOT 3		**2227,79**	**0,00**	**2227,79**	**1246,80**	**170,75**	**1417,55**			**4274,30**	**4527,55**	**144,00**	**388,80**	**3885,50**		**4130,30**						**341,50**	**1610,19**		**0**	**37**	**37**			**37**	**56**	**5**	**13**	**61**	**50**	
LOT4	4.a	2299,24		2299,24	42,00	101,25	1558,35		2,70	108,00	5574,61			108,00	100%	108,00		191,62	314,25	113,51	1600,35	265,90	1953,83			22	42	71		22	33			33	65	
	4.b				175,00				4,70	783,33				783,33	100%	783,33																				
	4.c				119,00				2,70	321,30				321,30	100%	321,30																				
	4.d				232,00				4,00	883,81				883,81	100%	883,81																				
	4.e				103,20	4,50			4,00	412,80				412,80	100%	412,80										2		155		2	3			3		
	4.f				103,20	4,50			4,00	412,80				412,80	100%	412,80										2		155		2	3			3		
	4.g				103,20	4,50			4,00	412,80				412,80	100%	412,80										2		155		2	3			3		
	4.h				103,20	4,50			4,00	412,80				412,80	100%	412,80										2		155		2	3			3		
	4.i				91,80	111,50			3,00	262,29		51,00	91,80	170,49	65%	211,29										12		74		12	18	8	23	26		
	4.j				297,00				4,00	1131,43		165,00	594,00	537,43	48%	966,43																				
LOT 4		**2299,24**	**0,00**	**2299,24**	**1327,60**	**230,75**	**1558,35**			**5141,36**	**5574,61**	**216,00**	**685,80**	**4455,56**		**4925,36**						**265,90**	**1953,83**		**0**	**42**	**42**			**42**	**63**	**8**	**23**	**71**	**65**	
LOT5	5.a	2503,12	137,04	2366,08	650,00		1510,00		3,70	2290,48	6385,71	650,00	1300,00	990,48	43%	1640,48		472,45	236,61		1510,00	755,00	1464,06			11	63	112		11	17	38	101	133	164	
	5.b				860,00				5,00	4095,24		472,00	1720,00	2375,24	58%	3623,24										52		247		52	78					
LOT 5		**2503,12**	**137,04**	**2366,08**	**1510,00**	**0,00**	**1510,00**			**6385,71**	**6385,71**	**1122,00**	**3020,00**	**3365,71**		**5263,71**						**755,00**	**1464,06**		**0**	**63**	**63**			**63**	**95**	**38**	**101**	**133**	**164**	
LOT6	6.a	2102,41		2102,41	318,91	44,00	1652,87		6,00	1822,34	5606,74	208,00	637,82	1184,52	65%	1614,34		70,68	171,50	68,25	1652,87	308,11	1655,19			43	43	80		43	65	32	108	97	151	
	6.b				308,33				2,00	587,30		176,50	616,66	-29,36	-5%	410,80																				
	6.c				319,00				4,00	1215,24		183,00	638,00	577,24	48%	1032,24																				
	6.d				307,88				2,00	586,44		176,50	615,76	-29,32	-5%	409,94																				
	6.e				354,75				4,00	1351,43		213,00	709,50	641,93	48%	1138,43																				
LOT 6		**2102,41**	**0,00**	**2102,41**	**1608,87**	**44,00**	**1652,87**			**5562,74**	**5606,74**	**957,00**	**3217,74**	**2345,00**		**4605,74**						**308,11**	**1655,19**		**0**	**43**	**43**			**43**	**65**	**32**	**108**	**97**	**151**	
LOT7	7.a	1102,12		1102,12	289,84	81,50	611,99		4,00	1104,15	1873,22			1104,15	100%			122,93	86,03	103,40	611,99	120,33	804,02			19	19	71		19	29			29	19	
	7.b				240,65				3,00	687,57				687,57	100%	687,57																				
LOT 7		**1102,12**	**0,00**	**1102,12**	**530,49**	**81,50**	**611,99**			**1791,72**	**1873,22**	**0,00**	**0,00**	**1791,72**		**1791,72**						**120,33**	**804,02**		**0**	**19**	**19**			**19**	**29**	**0**	**0**	**29**	**19**	
LOT8	8.a	943,40		943,40	255,83	181,00	736,82		3,00	730,94	2054,76		255,83	475,11	65%	730,94		69,85	140,73		736,82	127,92	819,49			19	19	74		19	29			29	19	
	8.b				299,99				4,00	1142,82			299,99	842,83	74%	1142,82																				
LOT 8		**943,40**	**0,00**	**943,40**	**555,82**	**181,00**	**736,82**			**1873,76**	**2054,76**	**0,00**	**555,82**	**1317,94**		**1873,76**						**127,92**	**819,49**		**0**	**19**	**19**			**19**	**29**	**0**	**0**	**29**	**19**	
LOT9	9.a	1037,48		1037,48	289,35	63,00	652,35		3,00	826,71	2032,57		289,35	537,36	65%	826,71		117,98	95,00	42,00	652,35	144,68	762,65			19	19	78		19	29			29	19	
	9.b				300,00				4,00	1142,86			300,00	842,86	74%	1142,86																				
LOT 9		**1037,48**	**0,00**	**1037,48**	**589,35**	**63,00**	**652,35**			**1969,57**	**2032,57**	**0,00**	**589,35**	**1380,22**		**1969,57**						**144,68**	**762,65**		**0**	**19**	**19**			**19**	**29**	**0**	**0**	**29**	**19**	
LOT10	10.a	2690,76		2690,76	326,25	203,00	1511,20		4,70	1460,36	5643,02	123,50	326,25	1134,11	78%	1336,86		517,74	235,32	16,93	1511,20	327,85	1953,34			14	46	72		14	21	5	11	26	90	
	10.b				655,70				3,70	2426,09		260,50	327,85	2098,24	86%	2165,59										14		116		14	21	9	11	30		
	10.c				326,25				5,00	1553,57		128,00	652,50	901,07	58%	1425,57										18		59		18	27	5	22	32		
LOT 10		**2690,76**	**0,00**	**2690,76**	**1308,20**	**203,00**	**1511,20**			**5440,02**	**5643,02**	**512,00**	**1306,60**	**4133,42**		**4928,02**						**327,85**	**1953,34**		**0**	**46**	**46**			**46**	**69**	**19**	**44**	**88**	**90**	
LOT11	11.a	1825,63		1825,63	498,67	138,00	1118,48		5,00	2374,62	3730,94	186,50	997,34	1377,28	58%	2188,12		189,09	231,20	63,75	1118,48	352,24	1250,28			20	29	82		20	30	7	34	37	63	
	11.b				205,81				2,70	529,23				529,23	100%	529,23										6		66		6	9			9		
	11.c				81,00	33,00			2,70	218,70				218,70	100%	218,70								1				164		1	2			2		
	11.d				81,00				2,70	218,70				218,70	100%	218,70								1				164		1	2			2		
	11.e				81,00				2,70	218,70				218,70	100%	218,70																				
LOT 11		**1825,63**	**0,00**	**1825,63**	**947,48**	**171,00**	**1118,48**			**3559,94**	**3730,94**	**186,50**	**997,34**	**2562,60**		**3373,44**						**352,24**	**1250,28**		**3**	**26**	**29**			**29**	**45**	**7**	**34**	**52**	**63**	
LOT12	12.a	2966,69		2966,69	75,00	151,50	1774,77		2,70	202,50	5869,02			202,50	100%	202,50		370,61	223,70	136,37	1774,77	145,60	2359,84				39	152		1	2			2	57	
	12.b				75,00				2,70	202,50				202,50	100%	202,50								1				152		1	2			2		
	12.c				75,00				2,70	202,50				202,50	100%	202,50								1				152		1	2			2		
	12.d				75,00				2,70	202,50				202,50	100%	202,50								1				152		1	2			2		
	12.e				75,00				2,70	202,50				202,50	100%	202,50								1				152		1	2			2		
	12.f				256,25				5,00	1220,24		38,50	512,50	707,74	58%	1181,74										12		74		12	18	2	18	20		
	12.g				291,20				3,00	873,60				873,60	100%	873,60										6		109		6	9			9		
	12.h				256,32				6,00	1464,69			256,32	1208,37	83%	1464,69										12		92		12	18			18		
	12.i				87,75	17,00			3,00	263,25				263,25	100%	263,25								1				197		1	2			2		
	12.j				87,16	19,50			3,00	261,48				261,48	100%	261,48								1				196		1	2			2		
	12.k				88,34	19,50			3,00	265,02				265,02	100%	265,02								1				199		1	2			2		
	12.l				87,75	15,00			3,00	263,25				263,25	100%	263,25								1				197		1	2			2		
LOT 12		**2966,69**	**0,00**	**2966,69**	**1529,77**	**245,00**	**1774,77**			**5624,02**	**5869,02**	**38,50**	**768,82**	**4855,20**		**5585,52**						**145,60**	**2359,84**		**9**	**30**	**39**			**39**	**63**	**2**	**18**	**65**	**57**	
LOT13	13.a	2875,17	45,00	2830,17	84,38	17,50	1703,04		3,00	253,14	5074,13			253,14	100%	253,14		332,00	294,10	110,25	1748,04	149,10	2335,29				36	190		1	2			2	43	
	13.b				84,37	18,50			3,00	253,11				253,11	100%	253,11								1				190		1	2			2		
	13.c				84,37	18,50			3,00	253,11				253,11	100%	253,11								1				190		1	2			2		
	13.d				84,37	19,00			3,00	253,11				253,11	100%	253,11								1				190		1	2			2		
	13.e				84,37	19,00			3,00	253,11				253,11	100%	253,11								1				190		1	2			2		
	13.f				84,37	19,00			3,00	253,11				253,11	100%	253,11								1				190		1	2			2		
	13.g				84,37	19,00			3,00	253,11				253,11	100%	253,11								1				190		1	2			2		
	13.h				256,25				4,00	976,19			256,25	719,94	74%	976,19										11		67		11	17			17		
	13.i				298,19	172,50			3,00	894,57				894,57	100%	894,57										6		112		6	9			9		
	13.j				210,00				5,00	1000,00			210,00	790,00	79%	1000,00										12		71		12	18		7	18		

	13.k				45,00				3,00	128,57				128,57	100%	128,57														0	0			0		
LOT 13		**2875,17**	**45,00**	**2830,17**	**1400,04**	**303,00**	**1703,04**			**4771,13**	**5074,13**	**0,00**	**466,25**	**4304,88**		**4771,13**						**149,10**	**2335,29**		**7**	**29**	**36**			**36**	**58**	**0**	**7**	**58**	**43**	
LOT14	14.a	2922,62		2922,62	396,90	99,00	1634,32		2,70	1071,63	4913,28			1071,63	100%	1071,63		398,75	271,00	110,43	1634,32	198,45	2216,05			4	34	201		4	6			6	42	
	14.b				420,68				3,70	1482,40			210,34	1272,06	86%	1482,40										16		69		16	24		8	24		
	14.c				290,24				3,70	1022,75				1022,75	100%	1022,75										9		85		9	14			14		
	14.d				81,00	4,50			3,00	243,00				243,00	100%	243,00									1			182		1	2			2		
	14.e				81,00	4,50			3,00	243,00				243,00	100%	243,00									1			182		1	2			2		
	14.f				81,00	4,50			3,00	243,00				243,00	100%	243,00									1			182		1	2			2		
	14.g				81,00	4,50			3,00	243,00				243,00	100%	243,00									1			182		1	2			2		
	14.h				81,00	4,50			3,00	243,00				243,00	100%	243,00									1			182		1	2			2		
LOT 14		**2922,62**	**0,00**	**2922,62**	**1512,82**	**121,50**	**1634,32**			**4791,78**	**4913,28**	**0,00**	**210,34**	**4581,44**		**4791,78**						**198,45**	**2216,05**		**5**	**29**	**34**			**34**	**54**	**0**	**8**	**54**	**42**	
LOT15	15.a	1674,86	48,00	1626,86	268,78	163,50	1002,41		4,00	1023,92	3285,62			1023,92	100%	1023,92		247,63	112,50	45,00	1050,41	149,07	1306,47			11	28	70		11	17			17	28	
	15.b				298,13				3,00	894,39				894,39	100%	894,39										6		112		6	9			9		
	15.c				224,00				5,00	1066,67				1066,67	100%	1066,67										11		82		11	17			17		
	15.d				48,00				3,00	137,14				137,14	100%	137,14														0	0			0		
LOT 15		**1674,86**	**48,00**	**1626,86**	**838,91**	**163,50**	**1002,41**			**3122,12**	**3285,62**	**0,00**	**0,00**	**3122,12**		**3122,12**						**149,07**	**1306,47**		**0**	**28**	**28**			**28**	**43**	**0**	**0**	**43**	**28**	
LOT16	16	385,40		385,40	86,62	24,00	110,62		2,70	233,87	257,87			233,87	100%	233,87			82,50		110,62		193,12		1		1	175		1	2			2	1	
LOT17	17	336,61		336,61	94,87	42,00	136,87		2,70	256,15	298,15			256,15	100%	256,15			90,00		136,87		226,87		1		1	192		1	2			2	1	
LOT18	18	364,85		364,85	94,85	42,00	136,85		2,70	256,10	298,10			256,10	100%	256,10			87,50		136,85		224,35		1		1	192		1	2			2	1	
LOT19	19	329,79		329,79	94,90	42,00	136,90		2,70	256,23	298,23			256,23	100%	256,23			90,00		136,90		226,90		1		1	192		1	2			2	1	
LOT20	20	316,46		316,46	94,88	42,00	136,88		2,70	256,18	298,18			256,18	100%	256,18			90,00		136,88		226,88		1		1	192		1	2			2	1	
LOT21	21	332,71		332,71	94,88	42,00	136,88		2,70	256,18	298,18			256,18	100%	256,18			90,50		136,88		227,38		1		1	192		1	2			2	1	
LOT22	22	327,11		327,11	94,87	42,00	136,87		2,70	256,15	298,15			256,15	100%	256,15			88,00		136,87		224,87		1		1	192		1	2			2	1	
LOT23	23	246,54		246,54	81,00	10,00	91,00		2,70	218,70	228,70			218,70	100%	218,70			44,00	5,75	91,00		140,75		1		1	164		1	2			2	1	
LOT24	24	171,19		171,19	81,00	10,00	91,00		2,70	218,70	228,70			218,70	100%	218,70			44,00	8,75	91,00		143,75		1		1	164		1	2			2	1	
LOT25	25	171,69		171,69	81,00	10,00	91,00		2,70	218,70	228,70			218,70	100%	218,70			44,00	8,75	91,00		143,75		1		1	164		1	2			2	1	
LOT26	26	218,00		218,00	102,90	10,00	112,90		2,70	277,83	287,83			277,83	100%	277,83			59,00	11,50	112,90		183,40		1		1	208		1	2			2	1	
LOT27	27	292,58		292,58	102,90	10,00	112,90		2,70	277,83	287,83			277,83	100%	277,83			59,00	5,75	112,90		177,65		1		1	208		1	2			2	1	
LOT 16-27		**3492,93**	**0,00**	**3492,93**	**1104,67**	**326,00**	**1430,67**			**2982,61**	**3308,61**	**0,00**	**0,00**	**2982,61**		**2982,61**						**0,00**	**2339,67**		**12**	**0**	**12**			**12**	**24**	**0**	**0**	**24**	**12**	
LOT28	28	212,39		212,39	64,62	10,00	74,62		2,70	174,47	184,47			174,47	100%	174,47			57,00		74,62		131,62		1		1	1565		1	2			2	1	
LOT29	29	153,84		153,84	64,64	10,00	74,64		2,70	174,53	184,53			174,53	100%	174,53			69,00		74,64		143,64		1		1			1	2			2	1	
LOT30	30	152,44		152,44	64,63	10,00	74,63		2,70	174,50	184,50			174,50	100%	174,50			69,00		74,63		143,63		1		1			1	2			2	1	
LOT31	31	227,19		227,19	64,63	10,00	74,63		2,70	174,50	184,50			174,50	100%	174,50			75,00		74,63		149,63		1		1			1	2			2	1	
LOT32	32	224,67		224,67	64,90	10,00	74,90		2,70	175,23	185,23			175,23	100%	175,23			70,50		74,90		145,40		1		1			1	2			2	1	
LOT33	33	153,37		153,37	64,90	10,00	74,90		2,70	175,23	185,23			175,23	100%	175,23			68,50		74,90		143,40		1		1			1	2			2	1	
LOT34	34	152,75		152,75	64,90	10,00	74,90		2,70	175,23	185,23			175,23	100%	175,23			68,00		74,90		142,90		1		1			1	2			2	1	
LOT35	35	153,01		153,01	64,90	10,00	74,90		2,70	175,23	185,23			175,23	100%	175,23			68,00		74,90		142,90		1		1			1	2			2	1	
LOT36	36	227,23		227,23	64,90	10,00	74,90		2,70	175,23	185,23			175,23	100%	175,23			100,00		74,90		174,90		1		1			1	2			2	1	
LOT37	37	221,68		221,68	63,25	10,00	73,25		2,70	170,78	180,78			170,78	100%	170,78			69,00		73,25		142,25		1		1			1	2			2	1	
LOT38	38	149,47		149,47	63,25	10,00	73,25		2,70	170,78	180,78			170,78	100%	170,78			70,00		73,25		143,25		1		1			1	2			2	1	
LOT39	39	223,09		223,09	63,25	10,00	73,25		2,70	170,78	180,78			170,78	100%	170,78			70,00		73,25		143,25		1		1			1	2			2	1	
LOT 28-39		**2251,13**	**0,00**	**2251,13**	**772,77**	**120,00**	**892,77**			**2086,48**	**2206,48**	**0,00**	**0,00**	**2086,48**		**2086,48**						**0,00**	**1746,77**		**12**	**0**	**12**			**12**	**24**	**0**	**0**	**24**	**12**	
LOT40	40.a	1165,39		1165,39	289,54	160,50	749,75		3,00	827,26	2129,51			827,26	100%	827,26		126,69	81,60	73,50	749,75	144,77	886,77			19	19	78		19	29			29	19	
	40.b				299,71				4,00	1141,75				1141,75	100%	1141,75																				
LOT 40		**1165,39**	**0,00**	**1165,39**	**589,25**	**160,50**	**749,75**			**1969,01**	**2129,51**	**0,00**	**0,00**	**1969,01**		**1969,01**						**144,77**	**886,77**		**0**	**19**	**19**			**19**	**29**	**0**	**0**	**29**	**19**	
LOT41	41.a	1211,37		1211,37	270,12	103,00	772,97		5,00	1286,29	2752,99			1286,29	100%	1286,29		111,68	118,50	81,25	772,97	83,76	1000,65			28	28	71		28	42			42	28	
	41.b				167,51				3,00	478,60				478,60	100%	478,60																				
	41.c				232,34				4,00	885,10				885,10	100%	885,10																				
LOT 41		**1211,37**	**0,00**	**1211,37**	**669,97**	**103,00**	**772,97**		**12,00**	**2649,99**	**2752,99**	**0,00**	**0,00**	**2649,99**		**2649,99**						**83,76**	**1000,65**		**0**	**28**	**28**			**28**	**42**	**0**	**0**	**42**	**28**	
LOT42	42	232,20		232,20	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			61,50		76,00		137,50		1		1	1203		1	2			2	1	
LOT43	43	162,90		162,90	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			58,00		76,00		134,00		1		1			1	2			2	1	
LOT44	44	162,90		162,90	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			58,00		76,00		134,00		1		1			1	2			2	1	
LOT45	45	162,91		162,91	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			58,00		76,00		134,00		1		1			1	2			2	1	
LOT46	46	238,97		238,97	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			61,00		76,00		137,00		1		1			1	2			2	1	
LOT47	47	239,54		239,54	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			65,00		76,00		141,00		1		1			1	2			2	1	
LOT48	48	162,89		162,89	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			58,00		76,00		134,00		1		1			1	2			2	1	
LOT49	49	162,89		162,89	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			58,00		76,00		134,00		1		1			1	2			2	1	
LOT50	50	258,83		258,83	66,00	10,00	76,00		2,70	178,20	188,20			178,20	100%	178,20			101,50		76,00		177,50		1		1			1	2			2	1	
LOT 42-50		**1784,03**	**0,00**	**1784,03**	**594,00**	**90,00**	**684,00**			**1603,80**	**1693,80**	**0,00**	**0,00**	**1603,80**		**1603,80**						**0,00**	**1263,00**		**9**	**0**	**9**			**9**	**18**	**0**	**0**	**18**	**9**	
LOT51	51.a	1050,17		1050,17	207,04	63,00	612,04		4,00	788,72	1744,52			788,72	100%	788,72		168,55	122,30		612,04	103,52	799,37			8	12	74		8	12			12	12	
	51.b				81,00	4,50			2,70	218,70				218,70	100%	218,70									1			164		1	2			2		
	51.c				81,00	4,50			2,70	218,70				218,70	100%	218,70									1			164		1	2			2		
	51.d				81,00	4,50			2,70	218,70				218,70	100%	218,70									1			164		1	2			2		
	51.e				81,00	4,50			2,70	218,70				218,70	100%	218,70									1			164		1	2			2		
LOT 51		**1050,17**	**0,00**	**1050,17**	**531,04**	**81,00**	**612,04**			**1663,52**	**1744,52**	**0,00**	**0,00**	**1663,52**		**1663,52**						**103,52**	**799,37**		**4**	**8**	**12**			**12**	**20**	**0**	**0**	**20**	**12**	
LOT52	52.a	754,54		754,54	326,58		676,03		3,00	933,09	1598,70			933,09	100%	933,09			75,45	39,50	676,03	338,02	452,97			10	10	120		10	15			15	10	
	52.b				349,45				2,00	665,62				665,62	100%	665,62																				
LOT 52		**754,54**	**0,00**	**754,54**	**676,03**	**0,00**	**676,03**			**1598,70**	**1598,70**	**0,00**	**0,00**	**1598,70**		**1598,70**						**338,02**	**452,97**		**0**	**10**	**10**			**10**	**15**	**0**	**0**	**15**	**10**	
LOT53	53	525,21		525,21	321,58		321,58		3,00	918,80	918,80			918,80	100%	918,80		74,88		33,75	321,58	160,79	269,42			4	4	172		4	6	0	0	6	4	
LOT 53		**525,21**	**0,00**	**525,21**	**321,58**	**0,00**	**321,58**			**918,80**	**918,80**	**0,00**	**0,00**	**918,80**		**918,80**						**160,79**	**269,42**		**0**	**4**	**4**			**4**	**6**	**0**	**0**	**6**	**4**	
TOTAL		**42853,81**	**230,04**	**42623,77**	**22136,36**	**3102,75**	**25239,11**	**0,59**		**76593,73**	**80183,98**	**3176,00**	**12876,19**	**63717,54**		**73028,93**	**0,90**					**4501,45**	**31997,80**	**0,75**	**65**	**560**	**625**		**69,94**	**625**	**977**	**111**	**379**	**1088**	**1004**	**125**